



Aggiornamento del  
Documento di Valutazione dei Rischi  
con il  
Piano degli interventi di adeguamento



<b>DATI ANAGRAFICI</b>
------------------------

Società

**Comune di Vimercate**

Sede legale

Palazzo Trotti, Piazza Unità d'Italia, 1 tel. 039/66591

Unità produttiva

Locali per Associazioni (C.I.D.) - via Vittorio Emanuele, 28

Tipo di attività

Uffici e locali in cui si tengono riunioni di gruppi con un limitato numero di persone

Superficie totale mq.

Superficie coperta mq.

n° Dipendenti

0

impiegati tecnici

operai

**Datore di lavoro**

Massimiliano Lippi

*Responsabile del Servizio Prevenzione e Prot.*

Cesare Sangalli

*Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza*



Claudio Modesti

*Medico Competente*

Giorgio Codecà

**Anagrafica**

**CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE  
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO**

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R
Generale	Non vi sono in dotazione estintori ad anidride carbonica	Installare almeno un estintore ad anidride carbonica da 2 Kg		2	3	6
Generale	La segnaletica di emergenza è posizionata a circa 80 cm da terra	Posizionare ad altezza idonea (in modo che possa essere vista anche in caso di affollamento)		2	4	8
Generale	Vi sono due bagni privi di antibagno (uno viene usato quale deposito materiali delle pulizie)	Adeguare		3	1	3
Generale	Vi sono in uso ciabatte appoggiate sui tavoli e spine triple	Fissare le ciabatte a parete		1	3	3
		Eliminare le spine triple		1	3	3
Locale AFN	La porta scorrevole di ingresso, in apertura, urta contro una spina (la spina viene inserita raramente)	Installare un fermo		1	4	4
Locale AFN	Le apparecchiature elettriche vengono sempre lasciate alimentate poiché è necessario lasciare il fax sempre acceso	Installare una linea dedicata al fax in modo che si possano disalimentare le altre apparecchiature		1	4	4
Magazzinetto adiacente Locale AFN	L'alimentazione elettrica della lampada a fluorescenza non è a norme	Adeguare		1	4	4
Ingresso	Non vi è installata la segnaletica di emergenza	Adeguare		1	4	4
Ingresso	Il quadretto elettrico presenta gli interruttori non identificati	Adeguare		1	3	3

**Scheda**

**B**

**CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE  
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO**

<i>Reparto</i>	<i>Carenza evidenziata</i>	<i>Intervento di adeguamento o di miglioramento</i>	<i>Programma di intervento</i>	<i>P</i>	<i>D</i>	<i>R</i>
Locale sportello adozioni	<i>Il cavo di alimentazione di una ciabatta è stato prolungato in modo non idoneo</i>	Segnalare di sostituire la ciabatta		3	4	12
Bagno	<i>Sono visibili infiltrazioni nell'angolo tra la parete e il soffitto</i>	Verificare e mantenere		3	2	6
Bagni	<i>Le lampadine delle plafoniere dei due bagni sono fulminate</i>	Sostituire	Effettuato	2	2	4

## ANNOTAZIONI E SOTTOSCRIZIONI

### Annotazioni

I criteri adottati per la stesura del documento di valutazione (oltre a quanto dettagliatamente precisato nell'apposito allegato) sono i seguenti:

- \* attenta analisi delle strutture e delle macchine utilizzate
- \* verifica della documentazione e delle procedure
- \* approfondita analisi delle attività lavorative
- \* identificazione del livello di coinvolgimento, di informazione e di partecipazione dei lavoratori
- \* analisi e valutazione di tutti i fattori di rischio connessi con l'attività lavorativa mediante l'utilizzo di liste di controllo
- \* coinvolgimento dei lavoratori e dei loro Rappresentanti nelle attività sopra precisate
- \* stesura di un piano di adeguamento consono, concreto e realizzabile
- \* stesura di un piano di verifica e controllo della adeguatezza dei provvedimenti presi

Questo documento è letto e approvato da:

*Responsabile del Servizio Prevenzione e Prot.*

*Ca. Longo*

*Medico Competente*

*Dirigente responsabile*

*Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza*

**Datore di Lavoro**

data

31/05/2017

Il presente documento consta di

5

pagine

**Firme**