



Aggiornamento del
Documento di Valutazione dei Rischi
con il
Piano degli interventi di adeguamento



| |
|------------------------|
| DATI ANAGRAFICI |
|------------------------|

Società

| |
|----------------------------|
| Comune di Vimercate |
|----------------------------|

Sede legale

| |
|---|
| Palazzo Trotti, Piazza Unità d'Italia, 1 tel. 039/66591 |
|---|

Unità produttiva

| |
|--------------------------------|
| Magazzino - via Damiano Chiesa |
|--------------------------------|

Tipo di attività

| |
|--|
| Deposito e movimentazione di attrezzature e macchine utilizzate dal personale comunale; piccoli interventi di manutenzione |
|--|

Superficie totale mq.

| |
|--|
| |
|--|

Superficie coperta mq.

| |
|--|
| |
|--|

n° Dipendenti

| |
|--|
| |
|--|

impiegati tecnici

| |
|--|
| |
|--|

operai

| |
|--|
| |
|--|

Datore di lavoro

| |
|--------------------|
| Massimiliano Lippi |
|--------------------|

Responsabile del Servizio Prevenzione e Prot.

| |
|-----------------|
| Cesare Sangalli |
|-----------------|

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza





| |
|-----------------|
| Claudio Modesti |
|-----------------|

Medico Competente

| |
|----------------|
| Giorgio Codecà |
|----------------|

| |
|-------------------|
| Anagrafica |
|-------------------|

**CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO**

| Reparto | Carenza evidenziata | Intervento di adeguamento o di miglioramento | Programma di intervento | P | D | R |
|--------------------------|---|--|---|---|---|---|
| Generale | La segnaletica di sicurezza e di emergenza è insufficiente | Integrare | In corso | 3 | 3 | 9 |
| Scala per soppalco | Il parapetto della scala misura meno di un metro di altezza ed è privo di fermo al piede | Adeguare | | 2 | 3 | 6 |
| Magazzino "Elettricisti" | Vi è posizionato un trapano privo della protezione sulla colonna (si usa pochissimo) | Adeguare | | 1 | 2 | 2 |
| Spogliatoi | Vi sono installate finestre con apertura a vasistas, prive di dispositivo ergonomico di comando | Installare | | 1 | 2 | 2 |
| Spogliatoi | La caldaia è dotata di un solo tubo: non è chiaro qual è il meccanismo di ingresso dell'aria ed espulsione dei fumi | Verificare |   | 3 | 3 | 9 |
| Scala per soppalco | Il sottoscala è pericoloso per gli urti con la testa | Adeguare |  | 3 | 3 | 9 |
| Soppalco | Il parapetto è di altezza inferiore al metro ed è scalabile | Adeguare |  | 1 | 3 | 3 |

**CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO**

| Reparto | Carenza evidenziata | Intervento di adeguamento o di miglioramento | Programma di intervento | P | D | R |
|---|--|--|--|---|---|---|
| Generale | Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici a bassa frequenza (30 – 2000 Hz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV) | Non significativa | | * | * | * |
| Magazzino "manutenzione strade" - quadretto elettrico | Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici a bassa frequenza (30 – 2000 Hz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV) | Non significativa |  | * | * | * |
| Generale | Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici ad alta frequenza (50 – 3500 MHz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV) | Non significativa |  | * | * | * |

ANNOTAZIONI E SOTTOSCRIZIONI

Annotazioni

I criteri adottati per la stesura del documento di valutazione (oltre a quanto dettagliatamente precisato nell'apposito allegato) sono i seguenti:

- * attenta analisi delle strutture e delle macchine utilizzate
- * verifica della documentazione e delle procedure
- * approfondita analisi delle attività lavorative
- * identificazione del livello di coinvolgimento, di informazione e di partecipazione dei lavoratori
- * analisi e valutazione di tutti i fattori di rischio connessi con l'attività lavorativa mediante l'utilizzo di liste di controllo
- * coinvolgimento dei lavoratori e dei loro Rappresentanti nelle attività sopra precisate
- * stesura di un piano di adeguamento consono, concreto e realizzabile
- * stesura di un piano di verifica e controllo della adeguatezza dei provvedimenti presi

Questo documento è letto e approvato da:

Responsabile del Servizio Prevenzione e Prot.

Ca. Longo

Medico Competente

Dirigente responsabile

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Datore di Lavoro

data

31/05/2017

Il presente documento consta di

5

pagine

Firme