



Aggiornamento del  
Documento di Valutazione dei Rischi  
con il  
Piano degli interventi di adeguamento



<b>DATI ANAGRAFICI</b>
------------------------

Società

**Comune di Vimercate**

Sede legale

Palazzo Trotti, Piazza Unità d'Italia, 1 tel. 039/66591

Unità produttiva

Centro Civico (ex Biblioteca Comunale) - via Piave - Oreno

Tipo di attività

Uffici e locali di servizio, ad uso delle associazioni di volontariato  
e per servizi gestiti da Enti vari

Superficie totale mq.

Superficie coperta mq.

n° Dipendenti

impiegati tecnici

operai

**Datore di lavoro**

Massimiliano Lippi

*Responsabile del Servizio Prevenzione e Prot.*

Cesare Sangalli

*Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza*


Claudio Modesti

*Medico Competente*


Giorgio Codecà

**Anagrafica**





**CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE  
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO**

Reperto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R
Generale	Non si dispone della Dichiarazione di Conformità dell'impianto elettrico	Verificarne l'idoneità		1	3	3
Generale	La segnaletica di emergenza è praticamente assente	Adeguare	In corso	2	3	6
Generale	Gli estintori sono posizionati a 2,2 metri di altezza: praticamente irraggiungibili	Posizionare ad altezza idonea (possibilmente in box di plastica con spigoli arrotondati)		2	3	6
Generale	Vi sono locali posizionati ai piani superiori; la fuga può avvenire solamente attraverso la scala di accesso su cui vi sono installati dei cancelletti al primo piano	Prevedere la realizzazione di una scala esterna di emergenza		2	4	8
		Limitare l'affollamento	Effettuato	2	4	8
Generale	La porta alternativa di uscita è seguita da una persiana, che deve essere spalancata quando l'edificio è aperto agli utenti	Procedurizzare le operazioni di apertura della persiana		2	4	8
Generale	Il parapetto delle finestre misura meno di 100 cm di altezza	Adeguare		2	4	8
Generale	I termosifoni sono privi di manopole di comando delle valvole e la vite sporge pericolosamente	Manutenere		2	3	6
Generale	Non vi è a disposizione un bagno per portatori di handicap	Prevederne la realizzazione		3	2	6
Ingresso	E' stata posizionata una rampa in legno ammalorata, dotata di pendenza eccessiva	Realizzare una rampa idonea	Eliminata	2	3	6



<p align="center"><b>CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO</b></p>
--

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R
Piano terra Sala Informatica	<i>Il quadro elettrico presenta interruttori non identificati</i>	Adeguare	<i>In gestione al Circolo Culturale Orenense</i>	1	4	4
Piano terra Sala Informatica	<i>L'interruttore generale non viene disinserito quando l'edificio non è presidiato</i>	<i>Segnalare di procedurizzare le operazioni di spegnimento, in modo da non lasciare apparecchiature sotto tensione quando il locale non è presidiato</i>		1	4	4
Piano terra Sala Informatica	<i>Vi sono in uso una spina tripla, una ciabatta appoggiata a terra e due appoggiate sui tavoli</i>	<i>Sostituire con idonea ciabatta fissata a parete</i>		1	3	3
		<i>Fissare le ciabatte a parete</i>		1	3	3
Piano terra Sala Informatica	<i>Vi è posizionato uno scaffale alto e snello non ancorato a parete</i>	Ancorare		2	3	6
Piano terra Zona scala per sala prove	<i>Vi è posizionato un quadro elettrico con aperture pericolose</i>	Adeguare		2	3	6
Scale interne	<i>Lungo la prima rampa di scale vi è un abbassamento che riduce l'altezza del passaggio a 190 cm</i>	Evidenziare o proteggere		2	3	6
1° piano Pianerottolo	<i>Il pianerottolo della scala è inclinato verso la discesa</i>	Adeguare		2	3	6
1° piano Sala Consultazione	<i>Vi è un avvallamento nel parquet della zona di ingresso</i>	Verificare		2	2	4
1° piano Sala Consultazione	<i>Al momento del sopralluogo (edificio chiuso) le apparecchiature elettriche erano alimentate</i>	<i>Segnalare di procedurizzare le operazioni di spegnimento, in modo da non lasciare apparecchiature sotto tensione quando il locale non è presidiato</i>	<i>Effettuato</i>	1	4	4
1° piano Sala Consultazione	<i>Vi sono in uso due ciabatte appoggiate a terra</i>	<i>Fissare a parete</i>		1	3	3
1° piano Terrazzo	<i>Il parapetto misura 90 cm di altezza</i>	Adeguare		1	4	4
		<i>Nel frattempo, chiudere a chiave la porta finestra</i>		1	4	4

<p align="center"><b>CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO</b></p>
--

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R
2° piano	<p><i>Il carico di incendio è elevato</i></p> 	<p><i>Ridurre il carico di incendio</i></p> 	<p><i>Effettuato in parte</i></p>	1	4	4
Centrale termica	<p><i>Scala di accesso priva di corrimano e in condizioni di pulizia inadeguate</i></p> 	<p><i>Adeguare</i></p>		2	3	6
Esterno	<p><i>I rami degli alberi raggiungono il tetto: il fogliame potrebbe intasare i pluviali</i></p> 	<p><i>Potare i rami sporgenti</i></p>		3	2	6

<p align="center"><b>CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO</b></p>
--

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R
Generale	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici a bassa frequenza (30 – 2000 Hz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa		*	*	*
Piano terra Zona scala per sala prove	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici a bassa frequenza (30 – 2000 Hz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Si segnala la presenza di un trasformatore che a contatto presenta emissioni pari a 96,58 $\mu$ T; si consiglia di prevederne la sostituzione		1	2	2
Generale	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici ad alta frequenza (50 – 3500 MHz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa		*	*	*

## ANNOTAZIONI E SOTTOSCRIZIONI

### Annotazioni

I criteri adottati per la stesura del documento di valutazione (oltre a quanto dettagliatamente precisato nell'apposito allegato) sono i seguenti:

- \* attenta analisi delle strutture e delle macchine utilizzate
- \* verifica della documentazione e delle procedure
- \* approfondita analisi delle attività lavorative
- \* identificazione del livello di coinvolgimento, di informazione e di partecipazione dei lavoratori
- \* analisi e valutazione di tutti i fattori di rischio connessi con l'attività lavorativa mediante l'utilizzo di liste di controllo
- \* coinvolgimento dei lavoratori e dei loro Rappresentanti nelle attività sopra precisate
- \* stesura di un piano di adeguamento consono, concreto e realizzabile
- \* stesura di un piano di verifica e controllo della adeguatezza dei provvedimenti presi

Questo documento è letto e approvato da:

*Responsabile del Servizio Prevenzione e Prot.*

*Ca. Longo*

*Medico Competente*

*Dirigente responsabile*

*Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza*

**Datore di Lavoro**

data

25/05/2017

Il presente documento consta di

7

pagine

**Firme**